

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokną - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 192,11	m ²		
d.1	2611-01		m ²	192,110	
				RAZEM	192,110
2	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOP- TER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie- szanki 192,11	m ²		
d.1	2614-01		m ²	192,110	
				RAZEM	192,110
3	NNRNKB	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1,96	m ²		
d.1	202 0541-02		m ²	1,960	
				RAZEM	1,960
4	analiza indy- d.1 widualna	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,2 kW 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zagospodarowanie terenu			
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku+chodniki 65,00	m ²		
d.2	0511-02		m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin piaskiem 53,98	m		
d.2	0407-02		m	53,980	
				RAZEM	53,980